




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO

MUNICÍPIO DE
**NOVA
BASSANO**
Estamos trabalhando para preparar o futuro.
RBM 2021|2024



Mensagem nº 18/2023

Nova Bassano, 13 de Março de 2023.

Urg

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Ao cumprimentá-los, vimos enviar-lhes para discussão e votação o Projeto de Lei n.º 18/2023, **EM REGIME DE URGÊNCIA**.

Pelo presente Projeto, buscamos autorização para a abertura de Crédito Suplementar, no Orçamento de 2023, com a finalidade de utilizar o recurso orçamentário da Câmara de Vereadores no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para despesas de contrapartida do Município das Obras de Pavimentação na Capela São Brás, no valor de R\$ 250.000,00 e na Rua das Camélias no valor de R\$ 150.000,00.

Sendo o que se apresenta para o momento, e no aguardo de um parecer favorável, quanto à apreciação do referido projeto, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOÃO PAULO MAROSO
Prefeito Municipal em exercício



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO



PROJETO DE LEI Nº 18/2023

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no Orçamento de 2023 e dá outras providências.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar, no Orçamento de 2023, com as seguintes classificações orçamentárias e com os seguintes valores:

I - Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
Unidade:	01	Unidades Subordinadas
Função:	26	Transporte
Sub-função:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	0160	Pavimentação, Conservação e Manutenção de Rodovias Municipais
Projeto:	1129	Pavimentação de Estradas Municipais
Elemento de despesa:	3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações (622).....R\$ 250.000,00
Recurso	001	– Recurso Livre


II - Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	01	Unidades Subordinadas
Função:	26	Transporte
Sub-função:	782	Transporte Rodoviário
Programa:	0160	Pavimentação, Conservação e Manutenção de Rodovias Municipais
Projeto:	1010	Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Ref. Vias Públicas.
Elemento de despesa:	3.4.4.90.51.00	Obras e Instalações (314).....R\$ 150.000,00
Recurso	001	– Recurso Livre

Parágrafo único. Servirá de recurso para cobertura do Crédito Suplementar, autorizados no *caput* deste artigo, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), na redução da seguinte rubrica orçamentária da Câmara de Vereadores do Município que não será utilizada no exercício:

I – Órgão:	01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	01.031.0100.1001	Construção da Sede Própria do Poder Legislativo
	3.4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações (17).....R\$ 400.000,00
Fonte de Recurso:	0001	Recurso Livre

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, aos 13 dias do mês de
Março de 2023.


JOÃO PAULO MAROSO
Prefeito Municipal em exercício



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Rua das Carmélias

Contratante = Município de Nova Bassano - RS

CEP = 95340-000

Área de capeamento (aproximado): 1.045,20 m²

Comprimento aprox. (m): 174,20

Área aprox. (m²): 1.045,20

BDI: 0,2053

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.			Valor unit. c/ BDI			Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.		
1.1	SINAPI: 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22* ADESIVADA (figura: 2,40m x altura: 1,20m) (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m ²	4,50	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 361,59	R\$ -	R\$ 1.627,16	R\$ -	R\$ 1.627,16	
		Sub-total								R\$ 1.627,16	R\$ -	R\$ 1.627,16	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	SINAPI 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,00	R\$ 110,62	R\$ 1,93	R\$ 108,69	R\$ 2,33	R\$ 131,00	R\$ 27,96	R\$ 1.572,00	R\$ 1.599,96	
2.2	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00	R\$ 55,34	R\$ 2,49	R\$ 53,15	R\$ 3,00	R\$ 64,06	R\$ 72,00	R\$ 1.537,44	R\$ 1.609,44	
		Sub-total								R\$ 99,96	R\$ 3.109,44	R\$ 3.209,40	
2		PAVIMENTAÇÃO BASALTICA (PARALELEPIPEDOS)											
2.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA AF_05/2020 (Pedras basálticas, 30 a 35 und./m ² , altura mínima 14cm. Base e compactação inclusos)	m ²	1.045,20	R\$ 95,48	R\$ 82,20	R\$ 13,28	R\$ 99,08	R\$ 16,01	R\$ 103.558,42	R\$ 16.733,65	R\$ 120.292,07	
2.2		GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASALTICAS REGULARES REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	348,40	R\$ 44,36	R\$ 34,60	R\$ 9,76	R\$ 41,70	R\$ 11,76	R\$ 14.528,28	R\$ 4.097,18	R\$ 18.625,46	
		Sub-total								R\$ 118.086,70	R\$ 20.830,83	R\$ 138.917,53	
		TOTAL GERAL								R\$ 119.313,82	R\$ 23.940,27	R\$ 143.254,09	

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (fevereiro de 2023). Sem desoneração. Data de referência técnica: 15/02/2023

* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 20,53%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.

* Administração local limitada a 5,0% do valor da obra.

Nova Bassano, 13 de março de 2022.

Eng. Civil CREA-RS205148

Artur Coltro

João Paulo Maroso
Prefeito Municipal em Exercício



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra/Serviço = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Anita Garibaldi, Capela São Bras
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Área de capeamento (aproximado): 4.900,00 m²

Comprimento aprox (m): 700,00
Área aprox (m²): 4.900,00
BDI: 0,2053

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.		
1		SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	INSUMO 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22", ADESIVADA (largura: 3,0m x altura: 1,50m)	m²	4,50	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 361,59	R\$ -	R\$ 1.627,16	R\$ -	R\$ 1.627,16	R\$ 1.627,16
		Sub-total								R\$ 1.627,16	R\$ -	R\$ 1.627,16	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	SINAPI 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 110,62	R\$ 1,93	R\$ 108,69	R\$ 2,33	R\$ 130,99	R\$ 46,60	R\$ 2.619,80	R\$ 2.666,40	
2.2	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 55,34	R\$ 2,49	R\$ 53,15	R\$ 3,00	R\$ 64,06	R\$ 120,00	R\$ 2.562,40	R\$ 2.662,40	
		Sub-total								R\$ 166,60	R\$ 5.182,20	R\$ 5.348,80	
3		PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA (PARALELEPÍPEDOS)											
3.1	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF. 05/2020	m²	4.900,00	R\$ 95,48	R\$ 82,20	R\$ 13,28	R\$ 99,08	R\$ 16,01	R\$ 485.492,00	R\$ 78.449,00	R\$ 563.941,00	
3.2	colação	GUIA (MEIO-FIO) EM PEDRAS BASÁLTICAS REGULARES, ALTURA MÍNIMA 25CM, ENTERRADAS, A NÍVEL DO CALÇAMENTO	m	1.400,00	R\$ 44,36	R\$ 34,60	R\$ 9,76	R\$ 41,70	R\$ 11,76	R\$ 58.380,00	R\$ 16.464,00	R\$ 74.844,00	
		Sub-total								R\$ 543.872,00	R\$ 94.913,00	R\$ 638.785,00	
4		SINALIZAÇÃO VERTICAL											
4.1	SINAPI 103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF. 03/2022	un.	2,00	R\$ 102,45	R\$ 72,50	R\$ 29,95	R\$ 87,38	R\$ 36,10	R\$ 174,76	R\$ 72,20	R\$ 246,96	
4.2	SINAPI 134723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	0,39	R\$ 693,00	R\$ 693,00	R\$ -	R\$ 835,27	R\$ -	R\$ 325,76	R\$ -	R\$ 325,76	
		Sub-total								R\$ 500,52	R\$ 72,20	R\$ 572,72	
		TOTAL GERAL								R\$ 546.166,28	R\$ 100.167,40	R\$ 646.333,68	

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão ser seguidos os projetos e o memorial descritivo.
 * Valores unitários retirados da vigente SINAPI (Fevereiro de 2023). Sem desoneração. Data de referência técnica: 15/02/2023
 * Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,53%.
 * Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.
 * Administração local limitada a 5,0% do valor da obra.

Artur Coltro
 Eng. Civil CREA-RS205148

Nova Bassano, 13 de março de 2022.

João Paulo Maroso
 Prefeito Municipal em Exercício

250,000
 250,000
 500,000